

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PRAÇA NARCISO ZANATTA - ETAPA 3

PROPONENTE:	Prefeitura de Ibiaçá-RS		
ENDEREÇO:	Praça Pe. Narciso Zanatta - Ibiaçá- RS		
DATA:	Julho de 2023		
ÁREA CONSTR.:	2.320,50 m²		
SINAPI:	abr/23		
BDI:	25,59%	1,2559	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UN.	VALOR UN+BDI	VALOR TOTAL	VALOR T.+BDI
1		Execução de tubulação elétrica						
1.1	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	438,70	M	12,47	R\$ 15,66	R\$ 5.470,59	R\$ 6.870,51
1.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	684,10	M	5,93	R\$ 7,45	R\$ 4.056,71	R\$ 5.094,83
1.3	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	193,20	M	14,83	R\$ 18,62	R\$ 2.865,16	R\$ 3.598,35
1.4	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	2,00	UN	13,61	R\$ 17,09	R\$ 27,22	R\$ 34,19
1.5	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	2,00	UN	21,59	R\$ 27,11	R\$ 43,18	R\$ 54,23
1.6	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,0	UN	13,61	R\$ 17,09	R\$ 13,61	R\$ 17,09
1.7	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA 175 V, CORRENTE MÁXIMA 40 KA	4,0	UN	97,36	R\$ 122,27	R\$ 389,44	R\$ 489,10
1.8	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,0	UN	415,45	R\$ 521,76	R\$ 415,45	R\$ 521,76
1.9	3464/1	CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO COM 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,0	PC	114,30	R\$ 143,55	R\$ 228,60	R\$ 287,10
1.10	LU-02	LUMINÁRIA POSTE DO TIPO ARQUITETURAL, COM LÂMPADA LED, ESPECIFICAÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13,0	PC	2247,18	R\$ 2.822,23	R\$ 29.213,34	R\$ 36.689,03
Subtotal							R\$	53.656,19
7		Execução de acessibilidades e piso podotátil						
7.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR COMPOSTO POR PEDRA BRITADA N°1 - INCLUSIVE ESPALHAMENTO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	1,37	M3	117,76	R\$ 147,89	R\$ 161,33	R\$ 202,62
7.2	94991	COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	1,37	M3	672,32	R\$ 844,37	R\$ 921,08	R\$ 1.156,78
7.5	36178/2	PISO PODOATIL ALERTA E DIRECIONAL, DE CONCRETO, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM ASSENTADO COM ARGAMASSA	27,02	M2	98,02	R\$ 123,10	R\$ 2.648,50	R\$ 3.326,25
Subtotal							R\$	4.685,65
8		Fornecimento e instalação de mobiliário						
8.1	MU-02	BANCO VERANO PARA MOBILIÁRIO URBANO, COM DIMENSÕES DE LARGURA X ALTURA X PROFUN-DIDADE DE 180.0 CM X 72.0 CM X 85.0 CM COM SUPORTE EM AÇO ZINCADO PARA PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO, ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, ASSENTO EM MADEIRA SARRAFEADA JATOBÁ – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6	PC	703,20	R\$ 883,15	R\$ 4.219,20	R\$ 5.298,89
8.2	MU-08	BANCO DE CONCRETO EM MÓDULOS PRÉ-MOLDADOS COM DIMENSÕES DE LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO DE 100.0 CM X 50.0 CM X 300.0 CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4	PC	1.190,75	R\$ 1.495,46	R\$ 4.763,00	R\$ 5.981,85
8.3	G1	GRELHA METÁLICA PARA ENTORNO DA VEGETAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ÁREA ÚTIL DO PASSEIO COM DIMENSÕES DE 175.0 CM X 175.0 CM E ABERTURA CENTRAL COM DIÂMETRO DE ACORDO COM O CAULE DA ÁRVORE, COMPOSTA DE BARRA DE FERRO RETANGULAR CHATA, 3/4" X 1/8" (L X E), ESPASSADA A CADA 10 CM, FIXADA NO NÍVEL DO PAVIMENTO, ACABAMENTO EM AÇO GALVANIZADO, COR NATURAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11	PC	113,08	R\$ 142,02	R\$ 1.243,88	R\$ 1.562,19

8.4	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	8	PC	1.279,49	R\$	1.606,91	R\$	10.235,92	R\$	12.855,29
8.5	MU-07	BICICLETÁRIO DE PISO PARA MOBILIÁRIO URBANO, COM DIMENSÕES DE LARGURA X ALTURA X PRO-FUNDIDADE DE 150 CM X 50 CM, COM 5 SUPORTES PARA BICICLETA, ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR ZINCADO PARA PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO E ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA PRETA– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	PC	350,00	R\$	439,57	R\$	350,00	R\$	439,57
8.6	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 4cm, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	19,95	M	101,78	R\$	127,83	R\$	2.030,51	R\$	2.550,12
8.7	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	19,95	m²	10,86	R\$	13,64	R\$	216,66	R\$	272,10
8.8	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	39,9	m²	10,69	R\$	13,43	R\$	426,53	R\$	535,68
Subtotal									R\$	29.495,69	

TOTAL COM BDI									R\$	87.837,53	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------------------	--

Ibiaçá/RS, 11 de julho de 2023

Ana Luci Panisson Moro
Arquiteta CAU A94649-4

Ulisses Cecchin
Prefeito Municipal