

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
(X) GLOBAL () INDIVIDUAL						DATA BASE: mai/23		
OBRA: Revitalização do Portico Saida para Sananduva				MODALIDADE: Tomada de Preço				
ENDEREÇO: RS 467 KM 18 + 600m				MUNICÍPIO: Ibiaçá/RS				
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Ibiaçá				ÁREA: 435,00 m ²		BDI= 26,14%		
Item	Fonte	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Custo Unitário com BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 58.713,21
1.1	SINAPI 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	120,00	R\$ 52,66	26,14%	R\$ 66,43	R\$ 7.971,04
1.2	MERCADO	GUIA MODULAR DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 10X10X28CM, COR CINZA (NATURAL) ENCAIXADO ENTRE SI E ASSENTADO EM ARGAMASSA.	Unid	120,00	R\$ 6,00	26,14%	R\$ 7,57	R\$ 908,21
1.3	MERCADO	MEIO-FIO MULTIFUNCIONAL DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 100X20X6CM, COR CINZA (NATURAL) ASSENTADO EM ARGAMASSA.	Unid	12,00	R\$ 22,00	26,14%	R\$ 27,75	R\$ 333,01
1.4	SINAPI 92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m ²	203,50	R\$ 76,07	26,14%	R\$ 95,95	R\$ 19.526,78
1.5	SINAPI 92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m ²	231,50	R\$ 69,53	26,14%	R\$ 87,71	R\$ 20.303,74
1.6	SINAPI 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m ³	53,68	R\$ 127,80	26,14%	R\$ 161,21	R\$ 8.652,78
1.8	SINAPI 98503	PLANTIO DE GRAMA	m ²	27,00	R\$ 29,88	26,14%	R\$ 37,69	R\$ 1.017,65
		ELÉTRICO						R\$ 16.255,09
2.1	SINAPI 95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	m	36,30	R\$ 12,82	26,14%	R\$ 16,17	R\$ 587,01
2.2	SINAPI 90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m ³	1,82	R\$ 8,46	26,14%	R\$ 10,67	R\$ 19,37
2.3	SINAPI 101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m ³	0,73	R\$ 224,60	26,14%	R\$ 283,31	R\$ 205,68
2.4	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m ³	1,67	R\$ 24,42	26,14%	R\$ 30,80	R\$ 51,44
2.5	SINAPI 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	108,90	R\$ 5,90	26,14%	R\$ 7,44	R\$ 810,46
2.6	MERCADO	LUMINÁRIA POSTE DO TIPO ARQUITETURAL, COM ALTURA DE 4,0 M, DIÂMETRO DE 20,4 CM, ESTRUTURA EM AÇO TRATADO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONE REFLETOR EM ALUMÍNIO E GRELHA ANTI-ENCADEAMENTO, ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED DE 75W, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K, COR PADRÃO RAL Z294 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	4,00	R\$ 2.247,18	26,14%	R\$ 2.834,59	R\$ 11.338,37
2.7	SINAPI 43104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSÕES DE 3/4" A 4"	Unid	4,00	R\$ 593,51	26,14%	R\$ 748,65	R\$ 2.994,61
2.8	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,00	R\$ 24,59	26,14%	R\$ 31,02	R\$ 248,14
		MOBILIÁRIO						R\$ 25.275,93
3.1	MERCADO	BANCO COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 240X65X50 CM, COM MUROFLOR NAS LATERAIS, COR CINZA NATURAL.	Unid	4,00	R\$ 700,00	26,14%	R\$ 882,98	R\$ 3.531,92
3.2	MERCADO	BANCO COM ESTRUTURA E ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO. DIMENSÕES 150X52X50CM, COR CINZA NATURAL.	Unid	4,00	R\$ 680,00	26,14%	R\$ 857,75	R\$ 3.431,01
3.3	MERCADO	BANCO CURVO COM ESTRUTURA E ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO. DIMENSÕES 195X52X50CM, COR CINZA NATURAL.	Unid	2,00	R\$ 750,00	26,14%	R\$ 946,05	R\$ 1.892,10

3.4	MERCADO	BANCO COM ESTRUTURA E ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 150X44X44CM, COM BLOCO FORMATO FLOREIRA EM UM DOS LADOS, PINTADO.	Unid	4,00	R\$ 1.218,00	26,14%	R\$ 1.536,39	R\$ 6.145,54
3.5	MERCADO	BLOCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADO E DENTADO, FORMANDO FLOREIRAS, QUADRADO, DIMENSÃO 38,5X38,5X25 CM CADA PEÇA, COR CINZA (NATURAL).	Unid	4,00	R\$ 31,50	26,14%	R\$ 39,73	R\$ 158,94
3.6	MERCADO	BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADO E DENTADO, FORMANDO FLOREIRAS, DIMENSÃO 64X54X25 CM CADA PEÇA, COR CINZA (NATURAL).	Unid	20,00	R\$ 42,50	26,14%	R\$ 53,61	R\$ 1.072,19
3.7	MERCADO	BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADO E DENTADO, FORMANDO FLOREIRAS, DIMENSÃO 43X61X25 CM CADA PEÇA, COR CINZA (NATURAL).	Unid	4,00	R\$ 42,50	26,14%	R\$ 53,61	R\$ 214,44
3.8	MERCADO	COBOGÓ DUNA VAZADO, CONFORME MEMORIAL.	m²	280,00	R\$ 25,00	26,14%	R\$ 31,54	R\$ 8.829,80
4		PINTURA						R\$ 7.324,70
4.1	SINAPI 88429	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES.	m²	180,00	R\$ 32,26	26,14%	R\$ 40,69	R\$ 7.324,70
5		LIMPEZA DE PASTILHAS						R\$ 99,37
5.1	SINAPI 99812	LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO.	m²	78,00	R\$ 1,01	26,14%	R\$ 1,27	R\$ 99,37
6		ADESIVAMENTO BRASÃO						R\$ 882,98
6.1	MERCADO	ADESIVAMENTO BRASÃO (FORNECIMENTO E INSATALAÇÃO).	Unid	2,00	R\$ 350,00	26,14%	R\$ 441,49	R\$ 882,98
Valor Total:								R\$ 108.551,28

Ibiaçá 20 de julho de 2023

Ana Luci Panisson Moro
Arquiteta CAU/RS A94649-4

Ulisses Cecchin
Prefeito Municipal