

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

DATA BASE:

OBRA: Revitalização do Portico Saida para Tapejara

MODALIDADE: Tomada de Preço

ENDEREÇO: RS 467 KM 15 + 200m

MUNICÍPIO: Ibiacá/RS

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Ibiacá

ÁREA: 455,00 m²

BDI=

Item	Fonte	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Custo Unitário com BDI (R\$)
1.		PAVIMENTAÇÃO					
1.1	SINAPI 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	114,00	R\$ 52,66	26,14%	R\$ 66,43
1.2	MERCADO	MEIO-FIO MULTIFUNCIONAL DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 100X20X6CM, COR CINZA (NATURAL) ASSENTADO EM ARGAMASSA.	m	12,00	R\$ 22,00	26,14%	R\$ 27,75
1.3	SINAPI 92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	m ²	178,00	R\$ 76,07	26,14%	R\$ 95,95
1.4	SINAPI 92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m ²	277,00	R\$ 69,53	26,14%	R\$ 87,71
1.5	SINAPI 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m ³	54,40	R\$ 127,80	26,14%	R\$ 161,21
1.7	SINAPI 98503	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	m ²	7,50	R\$ 29,88	26,14%	R\$ 37,69
2		ELÉTRICO					
2.1	SINAPI 95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	m	28,20	R\$ 12,82	26,14%	R\$ 16,17
2.2	SINAPI 90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m ³	1,41	R\$ 8,46	26,14%	R\$ 10,67
2.3	SINAPI 101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m ³	0,56	R\$ 224,60	26,14%	R\$ 283,31
2.4	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m ³	1,30	R\$ 24,42	26,14%	R\$ 30,80
2.5	SINAPI 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	84,60	R\$ 5,90	26,14%	R\$ 7,44
2.6	MERCADO	LUMINÁRIA POSTE DO TIPO ARQUITETURAL, COM ALTURA DE 4.0 M, DIÂMETRO DE 20.4 CM, ESTRUTURA EM AÇO TRATADO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONE REFLETOR EM ALUMÍNIO E GRELHA ANTI-ENCADEAMENTO, ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED DE 75W, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K, COR PADRÃO RAL Z294 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	4,00	R\$ 2.247,18	26,14%	R\$ 2.834,59
2.7	SINAPI 43104	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	Unid	4,00	R\$ 593,51	26,14%	R\$ 748,65

2.8	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,00	R\$ 24,59	26,14%	R\$ 31,02
3		MOBILIARIO					
3.1	MERCADO	BANCO COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 240X65X50 CM, COM MUROFLOR NAS LATERAIS, COR CINZA NATURAL.	Unid	3,00	R\$ 700,00	26,14%	R\$ 882,98
3.2	MERCADO	BANCO COM ESTRUTURA E ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO. DIMENSÕES 150X52X50CM, COR CINZA NATURAL.	Unid	8,00	R\$ 680,00	26,14%	R\$ 857,75
3.3	MERCADO	BANCO CURVO COM ESTRUTURA E ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO. DIMENSÕES 195X52X50CM, COR CINZA NATURAL.	Unid	4,00	R\$ 750,00	26,14%	R\$ 946,05
3.4	MERCADO	BANCO ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, ASSENTO E ENCOSTO EM RIPAS DE MADEIRA NOBRE (ITAÚBA REGISTRADA E CERTIFICADA) PINTADO COM DUAS DEMÃO DE TINTA. DIMENSÕES 135X63X84CM.	Unid	2,00	R\$ 1.385,00	26,14%	R\$ 1.747,04
3.5	MERCADO	BLOCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADO E DENTADO, FORMANDO FLOREIRAS, QUADRADO, DIMENSÃO 38,5X38,5X25 CM CADA PEÇA, COR CINZA (NATURAL).	Unid	8,00	R\$ 31,50	26,14%	R\$ 39,73
3.6	MERCADO	BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADO E DENTADO, FORMANDO FLOREIRAS, DIMENSÃO 64X54X25 CM CADA PEÇA, COR CINZA (NATURAL).	Unid	24,00	R\$ 42,50	26,14%	R\$ 53,61
3.7	MERCADO	COBOGÓ DUNA VAZADO, CONFORME MEMORIAL.	Unid	240,00	R\$ 25,00	26,14%	R\$ 31,54
4		PINTURA					
4.1	SINAPI 88429	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES.	m²	180,00	R\$ 32,26	26,14%	R\$ 40,69
5		LIMPEZA DE PASTILHAS					
5.1	SINAPI 99812	LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO.	m²	78,00	R\$ 1,01	26,14%	R\$ 1,27
6		ADESIVAMENTO BRASÃO					
6.1	MERCADO	ADESIVAMENTO BRASÃO (FORNECIMENTO E INSATALAÇÃO).	Unid	2,00	R\$ 350,00	26,14%	R\$ 441,49

Valor Total:

Ibiacá 20 de julho de 2023

Ana Luci Panisson Moro
Arquiteta CAU/RS A94649-4

Ulisses Cecchin
Prefeito Municipal

mai/23	
26,14%	
Preço Total (R\$)	
R\$	58.332,09
R\$	7.572,49
R\$	333,01
R\$	17.079,94
R\$	24.294,32
R\$	8.769,66
R\$	282,68
R\$	15.881,56
R\$	456,03
R\$	15,05
R\$	159,79
R\$	39,96
R\$	629,62
R\$	11.338,37
R\$	2.994,61

R\$	248,14
R\$	25.962,13
R\$	2.648,94
R\$	6.862,02
R\$	3.784,20
R\$	3.494,08
R\$	317,87
R\$	1.286,63
R\$	7.568,40
R\$	7.324,70
R\$	7.324,70
R\$	99,37
R\$	99,37
R\$	882,98
R\$	882,98
R\$	108.482,84