



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR 00	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 00			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PARQUE DO ROMEIRO DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 01	MUNICÍPIO / UF Ibiaçá - RS	BDI 1 23,13%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>											
Meta	Meta	1.			PARQUE DO ROMEIRO DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 01					-	441.896,79
Nível 2	Nível 2	1.1.			PARQUE DO ROMEIRO DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 01					-	10.962,81
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	SERVIÇOS INICIAIS	M2	6,48	493,03	BDI 1	607,07	3.933,81
Serviço	Serviço	1.1.2.	Composição	01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	UN	1,00	5.708,60	BDI 1	7.029,00	7.029,00
Nível 2	Nível 2	1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	303.078,48
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	92398	PAVIMENTAÇÃO PARQUE	M2	2.955,71	83,28	BDI 1	102,54	303.078,48
Nível 2	Nível 2	1.3.			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022					-	78.760,17
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	105004	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA E MEIO - FIO CALÇADAS	M2	8,44	126,40	BDI 1	155,64	1.313,60
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI-I	38135	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	46,91	84,11	BDI 1	103,56	4.857,99
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	92398	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	304,15	83,28	BDI 1	102,54	31.187,54
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	94279	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M	664,33	50,61	BDI 1	62,32	41.401,04
Nível 2	Nível 2	1.4.			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024					-	45.925,00
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	92808	DRENAGEM	M	47,00	25,39	BDI 1	31,26	1.469,24
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	95567	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	47,00	85,13	BDI 1	104,82	4.926,54
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	92809	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	141,10	35,37	BDI 1	43,55	6.144,92
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	95568	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	141,11	105,96	BDI 1	130,47	18.410,60
Serviço	Serviço	1.4.5.	Composição	02	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	UN	14,00	584,74	BDI 1	719,99	10.079,86
					BOCA DE LOBO EM TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM COM COLARINHO E GRADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 00			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PARQUE DO ROMEIRO DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 01	MUNICÍPIO / UF Ibiaçá - RS	BDI 1 23,13%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>											<b>441.896,79</b>
Serviço	Serviço	1.4.6.	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	169,33	7,86	BDI 1	9,68	1.639,12
Serviço	Serviço	1.4.7.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	129,98	20,34	BDI 1	25,04	3.254,72
Nível 2	Nível 2	1.5.			<b>ELÉTRICO</b>					-	<b>3.170,33</b>
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOÇOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	8,00	218,26	BDI 1	268,74	2.149,92
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	67,00	12,37	BDI 1	15,23	1.020,41

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ibiaçá - RS  
**Local**  
  
quinta-feira, 21 de maio de 2026  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Natan Crestani  
**CREA/CAU:** RS 203631  
**ART/RRT:** 0